

Регламент взаимодействия с Организаторами, экспонентами и застройщиками выставочных и вневыставочных мероприятий по организации работ по подвесам на территории выставочного комплекса «Тимирязев Центр».

1. Для согласования технического подвеса необходимо не позднее, чем **за 10 рабочих дней** до начала монтажных работ на Мероприятии, предоставить на согласование в Техническую дирекцию ВЦ «Тимирязев Центр» техническое задание на организацию подвеса, а также проект конструкции подвеса, который должен отражать следующую информацию:
 - Чертеж конструкции подвеса с указанием веса не снаряженной и снаряженной конструкции, расчетного количества точек подвеса, расчетной высоты подвеса над полом;
 - Перечень и общий вес навешиваемого на конструкцию оборудования.
 - Вид подвеса сверху на стенде на сетке с указанием месторасположения подвешиваемой конструкции с ориентацией относительно расположения в павильоне.
 - План с указанием месторасположения стенда в павильоне.
 - Действующие сертификаты (и прочие документы) на сертифицированные подвешиваемые конструкции и статический расчёт на самодельные (сварные, сборные и подвешиваемые конструкции).
2. На сложные конструкции подвеса, в том числе на подвешиваемую конструкцию, Техническая дирекция может затребовать статический расчет (электронная модель в ПК «ЛИРА»). Степень сложности конструкции определяет ответственное лицо от Технической дирекции ВЦ «Тимирязев Центр».
3. На основании этого проекта рассчитывается необходимое количество точек крепления к конструкциям павильона и стоимость оказываемых услуг.
4. Монтаж конструкции подвеса и подъемных механизмов на территории ВЦ «Тимирязев» может быть выполнен только специалистами Ответственной компании по высотным работам на территории выставочного комплекса – компания ООО «Конта».
5. После согласования проекта подвеса необходимо сделать заявку в ООО «Конта» на монтаж согласованной конструкции подвеса. Монтаж подвесных конструкций производится на коммерческой основе. Организатор Мероприятия, экспонент или застройщик заключают с ООО «Конта» договор на оказание услуг. Не менее чем за три рабочих дня до начала монтажа Мероприятия услуги по организации подвесов должны быть оплачены Заказчиком.
6. Повышающий коэффициент к стоимости оказания услуги составляет: 2,0 – если информация предоставлена и сделан заказ за три и менее рабочих дня до начала мероприятия. Коэффициент применяются к стоимости услуги и арендуемого оборудования. При оформлении заказа за 1 (один) и менее дней до начала Мероприятия в предоставлении услуг по заказу может быть отказано.
7. Сроки приема заявок могут быть изменены и зависят от проектной застройки.
8. Для подъема или точной ориентации подвешиваемой конструкции может потребоваться заказ дополнительных услуг – дополнительных точек подвеса (оттяжек, страховок).
9. Техническая дирекция ВЦ «Тимирязев Центр» на основании требований расчетов и требований специалистов ООО «Конта» вправе потребовать от Организатора, экспонента или застройщика выставочного стенда внесения изменений в конструкцию, предназначенную для подвеса.
10. Ответственность за сборку и прочность конструкции, а также за организацию точек крепления на конструкции несет Организатор Мероприятия, экспонент и застройщик.

11. При размещении конструкции подвесов с использованием световых и/или динамических элементов с прокладкой электросетей необходимо соблюдать требования Пункта 10 «Правила проведения электромонтажных работ» «Положения о порядке проведения согласования и выполнении работ по застройке в ВЦ «Тимирязев Центр».
12. Подвешенная конструкция не должна выходить за размеры арендованной выставочной площади экспонента или площади размещения иной конструкции, а тросы подвеса не должны соприкасаться с коммуникациями выставочного павильона.
13. При осмотре смонтированной конструкции, готовой к монтажу, в случае её несоответствия заявленным техническим параметрам, а также, если прочность и качество сборки данной конструкции вызывают сомнение, Техническая дирекция ВЦ «Тимирязев Центр» вправе отказать заказчику в исполнении услуг по подвесу.
14. В дни проведения Мероприятий заказы и работы по монтажу и демонтажу конструкций не принимаются.
15. Навес дополнительного оборудования, не согласованного ранее (осветительной техники, рекламных носителей и т.д.) на уже подвешенную конструкцию ЗАПРЕЩЕН.
16. Использование уже подвешенной конструкции для организации страховки других элементов стенда или иной конструкции ЗАПРЕЩЕНО.
17. Ответственность за выполнение требований охраны труда и техники безопасности при проведении грузоподъемных работ и работ на высоте несёт Исполнитель работ на высоте.

Контактное лицо для Организаторов Мероприятия, экспонентов и застройщиков по организации высотных работ и подвесов на территории ВЦ «Тимирязев Центр»:

Инженер Технической дирекции:

Денисов Андрей Сергеевич
телефон - 8(926)753-23-02
e-mail: Andrey355177@yandex.ru

Высотные работы на комплексе ответственный от ООО "СОЮЗ"
Терехин Андрей Юрьевич
тел. 8-916-942-76-92